

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
AV DOM PEDRO II, 230, CENTRO - IPUMIRIM
49 3438-3419

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim

OBRA: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO NO NÚCLEO MUNICIPAL CLAUDINO LOCATELLI

LOCAL: Centro

DATA REFERÊNCIA SINAPI: Dezembro/2020

DATA DO ORÇAMENTO: Janeiro/2021

BDI 0,15

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO DESONERADO	UNID.	QUANTID.	VALOR	BDI	VALOR	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)
							FINAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	Serviços									
1.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO LINHA 25 COM VENEZIANA DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO FECHADURA (DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANHEIROS	91341	m ²	21,08	804,36	0,15	925,01	555,01	370,00	19.499,21
1.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO FECHADURA (DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ACESSOS	91341	m ²	9,29	804,36	0,15	925,01	555,01	370,00	8.593,34
1.3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO. INCLUSO KIT FECHADURA (DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PORTA PARA O SANITÁRIO PCD	91338	m ²	4,42	1.116,76	0,15	1.284,27	770,56	513,71	5.676,47
1.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PORTA PARA SANITÁRIO PCD	100874	un	3,00	248,93	0,15	286,27	171,76	114,51	858,81
TOTAL										34.627,83

Julie Reginato
Arquiteta e Urbanista
CAU A56313-7
Ipumirim, Janeiro 2021