

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Perfuração de 1 (um) poço tubular profundo em 6.1/2" com profundidade de 150 m

Prefeitura Municipal de Ipumirim

Localidade: Linha Fragozinho

ITEM	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	MÊS 1	Custo Total
1	Unid	1	Transporte e montagem de equipamentos até o canteiro de obra				
2	Metro	20	Serviços de Perfuração em 10" até 20 metros				
3	Metro	80	Serviços de Perfuração em 6.1/2" até 100 metros				
4	Metro	100	Serviços de Perfuração em 6.1/2" de 101 até 200 metros				
5	Metros	20	Revestimento em tubo geomecânico de PVC (Policloreto de Vinila) na cor azul com encaixe ponta-bolsa roscável com Diâmetro Nominal (DN) de 6" e Espessura da parede (E) de no mínimo 7,5 mm. Paredes externas ranhuradas longitudinalmente. Fabricado na classe Standart, atendendo totalmente à ABNT NBR 13.604.				
6	Unid	1	Cimentação do espaço anular, Laje de proteção, Selo Sanitário conforme nbr 12.244				
7	Unid	1	Teste de vazão com bomba submersa - 24 horas com desinfecção, segundo nbr 12.244				
8	Unid	1	Relatório técnico contendo o relatório de perfuração, documentação fotográfica, perfil construtivo e ensaio de bombeamento e ART				

Orçamento para análise de água

ITEM	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	MÊS 1	Custo Total
1	Unid	1	Análises físico-químicas e bacteriológicas das águas dos poços dos 32 parâmetros exigidos pela SDE				